

## 國際金融中心二期

由新地等四大地產公司合作建造的中環國際金融中心二期(TWOIFC)已經落成，在全世界商廈中排行第三高。這幢全港最高的摩天大廈已成為香港的新地標。國金二期工程於2000年1月開始，直至2002年2月達到建築高峰期，平均三日便完成建築一層樓面。國金二期採用獨特建築技術，利用圓筒形地基(Cofferdam)，將地基牢固在石層之上，地基直徑達61.5米，深38米，使上蓋工程及六層地庫與地鐵站工序同步進行，加上地庫採用由上而下的建築方法，令整個施工期縮短九個月時間，亦為全球最大的同類型項目。

國金二期資料：

樓高：420 米

層數：88 層

混凝土：112,000 立方米

鋼筋：18,000 噸

結構用鋼鐵：28,000 噸

玻璃幕牆：11,000 塊共重9,000 噸

樓梯：2,500 級(四組樓梯)

可容納人數：25,000 人

平均每日工人：3,500 人(建築工人2,000 人)

升降機：62 部

由地下到頂層：2 分鐘

由頂層到地下步行需時：23 分鐘

防火層：4 層

到機場：23 分鐘

2003 年6 月

